


LADEIRA A
DIMENSÕES: 30,0 X 4,0
CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO
BLOQUETE 8CM - COLCHÃO DE AREIA 6 CM
VIGA TRAVAMENTO A CADA 3,5 METROS
DRENAGEM: MEIO-FIO PRE-MOLDADO E SARGETA 20 CM'S

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/200


RESUMO DE AREAS CALÇAMENTO				
LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PAVIMENTAÇÃO BLOCOS SEXTAVADOS (m2)	MEIO-FIO (m)
LADEIRA A	30,0	4,0	120,0	60,0
LADEIRA B	30,0	4,0	120,0	60,0

RESUMO DE AREAS PASSAGEM MOLHADA				
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ESPECIFICAÇÃO
PAREDES	17,5	0,3	1,7	CONCRETO CICLOPICO
PISO / ROLAMENTO	17,5	5,0	-	CONCRETO ARMADO E=0,10



LOCALIZAÇÃO


ESC.: 1/200



LADEIRA B
DIMENSÕES: 30,0 X 4,0
CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO
BLOQUETE 8CM - COLCHÃO DE AREIA 6 CM
VIGA TRAVAMENTO A CADA 3,5 METROS
DRENAGEM: MEIO-FIO PRE-MOLDADO E SARGETA 20 CM'S


DMT - PASSAGEM MOLHADA

37.3 KM



CORTE A- A

ESC.: 1/75



CORTE B-B

ESC.: 1/75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

ADMINISTRAÇÃO: "VIVEMOS NOVOS TEMPOS"
2025 - 2028

PREFEITO: RICARDO DA SILVA PAZ

CARIMBOS:

CARLA CARINE BARBOSA
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 191807-9

RICARDO DA SILVA PAZ
Prefeito Municipal

SANTIAGO AP. DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA: MG 233.416/D

DESCRIÇÃO:
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E CALÇAMENTO DE LADEIRAS

ENDEREÇO:
COMUNIDADE BEM QUERER - ZONA RURAL
MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	PROPRIETÁRIO:
ARQUITETA E URBANISTA: CARLA CARINE BARBOSA CAU: A 191807-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS CNPJ: 16.925.208/0001-51
ENGENHEIRO CIVIL: SANTIAGO APARECIDO DE SOUZA CREA: 233.416/D MG	

FORMATO:	FOLHA:	ESCALA:	ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA TERRENO:	DATA:
A2	01 / 01	INDICADAS	INDICADAS	- M²	12-12-2025

OBSERVAÇÃO:
O artigo 18 da Lei nº 5.194/1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, determina que as alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.